PIANTA PIANO 0 – IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI – BLOCCO A

Scala 1:50

LEGENDA IMPIANTI

	NON OGGETTO DI INTERVENTO
	APPARECCHIATURA ALIMENTATA DA SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA
	APPARECCHIATURA ALIMENTATA DA SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA
	APPARECCHIATURA ALIMENTATA DA SEZIONE MEDICALE
	QUADRO DI BORDO MACCHINA (FORNITURA ED INSTALLAZIONE A CURA DEL FORNITORE DELL'APPARECCHIATURA)
	QUADRO ELETTRICO TERMOREGOLAZIONE
	QUADRO ELETTRICO ALARMI VVF GAS MEDICALI
	QUADRO ELETTRICO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI DI COMPARTIMENTO
	INTERRUTTORE BIPOLARE 1P+N/1N16A (KO= Relazionarsi elettrico)
	PRESA DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un)
	GRUPPO PRESE CON GRADO DI PROTEZIONE IP67 COMPOSTO DA : • N.1 PRESA CEE 16A 2P+T CON FUSIBILI INTERBLOCCATA • N.1 PRESA CEE 16A 3P+N+T CON FUSIBILI INTERBLOCCATA
	GRUPPO PRESE CON GRADO DI PROTEZIONE IP67 COMPOSTO DA : • N.1 PRESA CEE 16A 2P+T CON FUSIBILI INTERBLOCCATA
	ALIMENTAMENTO UTENZA IMPIANTO ELETTRICO (FM=Porto automatico ; RX=Raggi X , RNM=Risonanza magnetica ; TAC=TAC ; EC=Ecografo , MA=Mammografo , BR=Bancone bar)
	ALIMENTAMENTO UTENZA CABLAGGIO STRUTTURATO (RX=Raggi X , RNM=Risonanza magnetica ; TAC=TAC , EC=Ecografo , MA=Mammografo)
	ALIMENTAMENTO UTENZA MEDICALE (EN=Pensile endoscopico)
	ALIMENTAMENTO UTENZA MECCANICA (TF=Trave freddo da abbassare 24Vdc di quadro elettrico termoregolazione di zona , SR=Soffitto radiante da abbassare 24Vdc di quadro elettrico termoregolazione di zona , UTA=UHBS trattamento aria)
	ALIMENTAMENTO QUADRO TIPO "PLT" DA INCASSO CON GRADO DI PROTEZIONE IP40 COMPOSTA DA : • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA • N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6
	PIDIZIONE VISITA MEDICA TIPO "Pm1" DA INCASSO CON GRADO DI PROTEZIONE IP40 COMPOSTA DA : • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA • N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6
	TORRETTA a SCOMPARSA a PAVIMENTO TIPO "TL1" COMPOSTA DA : • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA • N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6
	PIDIZIONE PER LOCALI DI GRUPPO 2 TIPO "PGR2" IN CONTRALUNO IN PVC DA INCASSO CON GRADO DI PROTEZIONE IP40 E SETTO SEPARATORE PER SISTEMI A SNODO COMPOSTA DA : • N.4 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE MEDICALE • N.2 PRESE DI TERRA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI • N.3 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6 CON ISOLATORE GALVANICO
	PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6 (NK=Predisposizione per access point wi-fi ; Co=Predisposizione per controllo accessi ; Tvcc=Predisposizione telecamere di videosorveglianza ; Ip/Ks=Allacciamento impianto interfonico/videotelefonico ex IP)
	PRESA TV DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE
	RIPETITORI PER DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI ISOLAMENTO
	APPARECCHIATURA ALIMENTATA DA QUADRO ELETTRICO DI LOCALE
	SCATOLA PORTAPETTO DA INCASSO DA 1/4 POSTI COMPLETA DI TELAIO E PLACCA IN MATERIALE PLASTICO (CMT 850)* CON GRADO DI PROTEZIONE IP40
	SCATOLA PORTAPETTO DA ESTERNO DA 1/4 POSTI COMPLETA DI TELAIO E PLACCA IN MATERIALE PLASTICO (CMT 850)* CON GRADO DI PROTEZIONE IP40 (AMBIENTI INTERNI) / IP55 (AMBIENTI ESTERNI)
N120	ETICHETTA CON INDICAZIONE DELLA QUOTA DI INSTALLAZIONE DA PAVIMENTO FINITO AL FILO INFERIORE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE ACCANTO IN cm (Esempio : n120=120cm ; n50S=Sopra controsoffitto)
	TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE CIRCUITO ELETTRICO : Q-..... = Sigla centralino / quadro elettrico F..... = Sigla circuito (Vedasi tabella cavi)

LEGENDA QUADRI ELETTRICI PIANO 0

Q.	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE GENERALE : • Q-PD Quadro elettrico piano 0 • Q-PD_1 Quadro elettrico sotto tetti piano 0 • Q-PD_2 Quadro elettrico zona centro prelievi piano 0
Q.	QUADRO ELETTRICO DI LOCALE : • Q-MEO Quadro elettrico ambulatorio chirurgica endoscopia • Q-MEN Quadro elettrico ambulatorio endocrinologia e nutrizione • Q-RMN Quadro elettrico risonanza magnetica • Q-TAC Quadro elettrico TAC • Q-RX Quadro elettrico raggi • Q-MAM Quadro elettrico mammografia • Q-ECO Quadro elettrico ecografia • Q-ANA Quadro elettrico anatomia • Q-ACC Quadro elettrico accettazione • Q-TER Quadro elettrico box terapie • Q-VIS Quadro elettrico locale visite • Q-PRI Quadro elettrico primari • Q-PRE Quadro elettrico pre e post • Q-WC Quadro elettrico WC • Q-WCA Quadro elettrico WC assistito • Q-MED Quadro elettrico medici • Q-ATT Quadro elettrico attesa • Q-RLX Quadro elettrico relax e Storniero • Q-INF Quadro elettrico lavoro infermieri • Q-PAL Quadro elettrico palestra • Q-DE1 Quadro elettrico degenze singole • Q-DE2 Quadro elettrico degenze doppie • Q-CUP Quadro elettrico CUP • Q-REV Quadro elettrico scelta e revoca • Q-CPR Quadro elettrico centro prelievi • Q-APR Quadro elettrico locale prelievo AVS • Q-ITR Quadro elettrico frigoriferico • Q-FOR Quadro elettrico sala formazione

DOTAZIONE TRAVE TESTALETTO VERTICALE

	TRAVE TESTALETTO VERTICALE INTEGRATA NELLA CONTROPARETE DI ARREDO ATTREZZATA CON : • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE NORMALE/PRIVILEGIATA • N.2 PRESE DI CORRENTE AD ALVEOLI PROTETTI 2P+T UNEL (Un) ALIMENTATA DA SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA • N.2 PRESE CABLAGGIO STRUTTURATO UTP Cat. 6 • N.1 PRESA DI TERRA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI • N.1 SUBWOOD EQUIPOTENZIALE DI TERRA • N.1 PULSANTEIN KONEX PROGRAMMABILE A N.4 PULSANTI • N.1 USCITA CAVO PER PULSANTE CHIAMATA INFERMIERI

NOTE GENERALI

- TAVOLA VALIDA SOLO AI FINI IMPIANTISTICI, PER LE FINITURE E CARATTERISTICHE DEI CONTROSOFFITTI FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE.
- LA POSIZIONE EFFETTIVA DELLE PIDIZIONI DI LAVORO E DELLE TORRETTE a SCOMPARSA DOVRA' ESSERE CONCORDATA IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DEL LAYOUT ARREDI DEFINITIVO.
- LA POSIZIONE EFFETTIVA DELLE VENDI MECCANICHE DOVRA' ESSERE VERIFICATA CON SU SPECIFICI ELABORATI DI RIFERIMENTO.
- SONO ESCLUSI DALLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI TUTTE LE APPARECCHIATURE PREVISTE NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI APPARATI ELETTROMEDICALI.
- PER I PARTICOLARI DI DERIVAZIONE E TIPOLOGICI DI INSTALLAZIONE FARE RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI ELABORATI.

REGIONE LAZIO — Istituto del Consiglio dei Ministri — AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ SANT'ANDREA — ASL ROMA 1 — AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI — AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "SAN GIOVANNI ADDOLORATA" — AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "CAMILLO ALESSANDRO" DI VERONA — ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DI AMATRICE

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO — Ing. Luca Marta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — Ing. Pasquale De Pasca

PROGETTISTI

Mandataria: VALLE 3 — VALLE 3.0 Srl — Arch. Emanuela Valle, Arch. Maria Carmilla Valle, Arch. Silvano Valle

Mandante: Ing. Donato Romano, Ing. Giambattista Parlatti, Ing. Gianpietro Locatelli

Mandante: Geologo — Dott. Geologo L. Nolasco

DIRETTORE DEI LAVORI — Arch. Silvano Valle

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) — Arch. Silvano Valle

DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE — Ing. Gianpietro Locatelli

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI — P.I. Valerio Zenaro

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI — Ing. Giambattista Parlatti

ESECUTORE
R.T.I. Consorzio Stabile Rennova (mandataria)
La Torre Costruzioni (mandante)
Rennova — Consorzio Stabile Rennova — La Torre Costruzioni

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.04

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

PIANTA PIANO 0 - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TRASMISSIONE DATI - BLOCCO A

Commessa	Fase	Disciplina	Tipo	N°SUB./Parco	Quadrante	Cro.Rev.	Data Emissione	Formato	Scala
SA-AM	DL-U4	IME	EFM	06	A	00	Dicembre 2024	A0+	1:50

REVISIONE			
Rev.N°	Descrizione revisione		Data Revisione
00	Prima emissione		Dicembre 2024