

OCDPC 700/2020 - "PIANO DEGLI INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA" - ART. 1, COMMA 3 (INTERVENTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018)

ORDINE PROGRESSIVO	ENTE COMPETENTE	PROV.	COMUNE	LOCALITA'	COORDINATE GEOGRAFICHE	CODICE INTERVENTO	VOCI DI COSTO	DESCRIZIONE TECNICA DELLA MISURA	DURATA	CUP	FINANZIAMENTO ASSEGNATO
1	PROV. FROSINONE	FR	PROV. FROSINONE	S.P. 119 "Accesso a Castelnuovo Parano" Km 0+350	41°22'22.5"N 13°44'55.7"E	B168	Lavori di somma urgenza conseguenti al movimento franoso verificatosi in data 16/11/2019 lungo la scarpata a valle della S.P. 119 "Accesso a Castelnuovo Parano"	Lavori di somma urgenza conseguenti al movimento franoso verificatosi in data 16 novembre 2019 lungo la scarpata a valle della S.P. 119 Accesso a Castelnuovo Parano al Km. 0+350 circa". Il tratto su cui si è intervenuti, ricade nel territorio del Comune di Castelnuovo Parano, l'intervento si è reso necessario al fine di eliminare la situazione di pericolo che si era venuta a creare a seguito delle forti piogge che nella giornata del 16/11/2019 e nei giorni precedenti, avevano colpito la zona creando uno smottamento a valle (versante in frana) della S.P. n. 119. In particolare era necessario porre in sicurezza l'impianto sportivo a valle della frana, che si estende per circa ml. 30,00 e ripristinare la viabilità di accesso al Comune. E' stata quindi prevista l'esecuzione di una paratia con pali in c.a. del diametro di 50 cm., prevedendo la realizzazione di n. 35 pali, posti ad interasse di 0,80 ml. La profondità vista la notevole altezza della scarpata, per i primi 15 pali è stata di ml. 12,00, mentre per i restanti di ml. 15,00. Le teste dei pali sono state collegate mediante una trave in c.a. a sezione rettangolare. Si è provveduto al ripristino del paramento in muratura di pietrame calcareo esistente, nonché al ripristino del tratto di pavimentazione stradale in asfalto bituminoso e alla messa in	INTERVENTO CONCLUSO	I57H19002310004	€ 81.739,06
										TOTALE	€ 81.739,06