



**REGIONE
LAZIO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

**COMUNE DI AMATRICE – DEMOLIZIONE HOTEL ROMA
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO GRAVEMENTE
DANNEGGIATO
NCEU: Foglio 93 Part. 1444 (ORDINANZA 220 DEL 13/04/2017) –**

COMMITTENTE

IL SOGGETTO DELEGATO (D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016)

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg	H/peso		unitario	TOTALE
1	<p>DEMOLIZIONE: A01019.B Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2.851,60				2851,60	22,36	63.761,78
2	<p>PS1 Separazione macerie Incidenza solai+pavimenti+intonaci+tamponature+tramezzi, infissi, arredi, etc. a mq di solaio 0,8 t/mq *(328,00+576,00+528)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Ton</p>	1.432,00			0,800	1.145,60	15,00	17.184,00
TOTALE DEMOLIZIONI								80.945,78