



**REGIONE
LAZIO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

**COMUNE DI ACCUMOLI – DEMOLIZIONE FABBRICATO FONTE DEL
CAMPO - ACCUMOLI
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO GRAVEMENTE
DANNEGGIATO
NCEU: Foglio 40 Part. n. 358 (ORDINANZA 44 DEL 13/04/2017) –**

COMMITTENTE

IL SOGGETTO DELEGATO (D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016)

CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	<p>DEMOLIZIONE: A01019,B</p> <p>Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	2.475,00				2.475,00	22,36	55.341,00
2	<p>PS1</p> <p>Separazione macerie</p> <p>Incidenza solai+pavimenti+intonaci+tamponature+tramezzi, infissi, arredi, etc. a mq di solaio 0.8 t/mq *225</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Ton</p>	180,00				180,00	15,00	2.700,00
TOTALE DEMOLIZIONI								58.041,00