



INDUSTRIA LAVORAZIONE ROTTAMI FERROSI E METALLI
SERVIZI ECOLOGICI



Spett.li

REGIONE LAZIO

Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Via del Giorgione n. 129

00147 Roma

PEC: ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

ARPA Lazio

Sezione Provinciale di Latina

Via Carducci n. 7

04100 Latina (LT)

PEC: sezione.latina@arpalazio.legalmailpa.it

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. G08388 del 07/07/2015 – Chiarimenti –
Rif. Nota Regione Lazio prot. n. 0148644 del 22/03/2017**

In riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. G08388 del 07/07/2015 della società F.lli Lupoli s.r.l. ed alla richiesta di chiarimenti prot. n. 0148644 del 22/03/2017 (allegata), il sottoscritto Sossio Lupoli, in qualità di Legale Rappresentante della F.lli Lupoli s.r.l., chiarisce quanto evidenziato nelle conclusioni (pag. 7) della relazione delle attività svolte da A.R.P.A. Lazio – Sezione di Latina nell'ambito dei controlli AIA dell'anno 2016 (prot. n. 0097276 del 28/12/2016):

1. Modificare i parametri analitici sul PMeC relativi alle acque di scarico e ai piezometri

In allegato si trasmette il PMeC revisionato, in cui sono stati integrati i parametri analitici, secondo le indicazioni riportate nella relazione di A.R.P.A. Lazio. In occasione della verifica del PMeC, è stata riscontrata la necessità di rettificare alcuni controlli (e relative frequenze) dei sistemi di trattamento fumi e dei sistemi di depurazione acque reflue. I controlli aggiornati sono riportati nel PMeC allegato, in cui è stata anche modificata la periodicità dei controlli A.R.P.A. Lazio, secondo quanto riportato all'art. 29-decies, comma 11-ter della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. Compilare il registro di manutenzione inserendo le manutenzioni effettuate secondo le frequenze indicate nel PMeC

I registri relativi alle emissioni in atmosfera saranno compilati inserendo le frequenze indicate nel PMeC.

3. Migliorare la gestione delle due vasche di disoleazione definite II e III stadio relative all'impianto di depurazione.

Relativamente alle due vasche di disoleazione (II e III stadio) poste a servizio delle acque di seconda pioggia, si rappresenta che è stata modificata la modalità di scarico da tali vasche: anziché a sfioro, l'acqua in uscita sarà pescata a circa 20 cm dal pelo libero dell'acqua. In occasione della pulizia periodica della vasca di accumulo sarà asportato anche il materiale in sospensione dalle vasche di disoleazione (vedere PMeC).

Inoltre, in riferimento ai quantitativi di rifiuti (autorizzati, massimo stoccaggio istantaneo e massimi quantitativi in ingresso), si fa presente che la società F.Ili Lupoli s.r.l. ha trasmesso alla Regione Lazio, la nota di chiarimento del 04/11/2016, integrata e sostituita successivamente dalla nota del 06/12/2016, che si allega.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono i più cordiali saluti.

Cisterna di Latina, 10/04/2017

F.Ili Lupoli s.r.l.



Allegati:

Richiesta di chiarimenti Regione Lazio prot. n. 0148644 del 22/03/2017

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) aggiornato al 10/04/2017

Nota trasmessa dalla società F.Ili Lupoli s.r.l. alla Regione Lazio il 06/12/2016