



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN  
ACCORDO QUADRO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI, CARICAMENTO, TRASPORTO,  
RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE MACERIE NELLE FRAZIONI  
DEL COMUNE DI AMATRICE ED IN VIA RESIDUALE NEI 15  
COMUNI NELL'AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL  
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 5 DELL'O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

## **Allegato 6**

### **Elenco Prezzi Unitari**

**Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per il completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nelle Frazioni del Comune di Amatrice ed in via residuale nei 15 Comuni nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399**

Prezzi per lavori di demolizione			
N.ord. Tariffa	Designazione dei lavori		
1 A01019 b	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa di qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno	m <sup>3</sup>	€ 22,36
2 A01068	Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, e il calo in basso del materiale di risulta	m <sup>3</sup>	€ 123,48

Prezzi per il servizio di selezione, caricamento, trasporto e recupero delle macerie e dei rifiuti			
N.ord. Tariffa	Designazione dei servizi		
3 Da prec.analisi	Selezione e tutte le attività comprese fino al caricamento, trasporto per macerie, RAEE, rifiuti urbani, ferro e legno, comprensivo della fornitura di scarrabili presso l'impianto di destino, ulteriore separazione nonché successivo destino a D1 o R5 e R10, in ogni caso ogni attività totalmente a carico dell'appaltatore, compreso l'effettuazione di riprese fotografiche a mezzo drone dei luoghi di cantiere ante e post operam ed il vaglio del materiale architettonico e decorativo di interesse, raccolta e stoccaggio su bancali con apposita identificazione (località, foglio catastale, particella, denominazione)	t	€ 65,00
4 Da prec.analisi	Riduzione volumetrica, con ogni mezzo, delle macerie risultanti dalle demolizioni eseguite dall'Esercito Italiano, selezione e tutte le attività comprese fino al caricamento, trasporto per macerie, RAEE, rifiuti urbani, ferro e legno, comprensivo della fornitura di scarrabili presso l'impianto di destino, ulteriore separazione nonché successivo destino a D1 o R5 e R10, in ogni caso ogni attività totalmente a carico dell'appaltatore, compreso l'effettuazione di riprese fotografiche a mezzo drone dei luoghi di cantiere ante e post operam ed il vaglio del materiale architettonico e decorativo di interesse, raccolta e stoccaggio su bancali con apposita identificazione (località, foglio catastale, particella, denominazione)	t	€ 67,00